

表A 単位壁面（W3600×H2400）の仕上価格

界壁の部位		A 居室・廊下等の内壁											
仕上げの種類		A-1（ビニルクロス）				A-2（板張）				A-3（角ログ積層）			
材料 （mm）	単価 （円）	員数	材料費 （円）	工場加工 （円）	現場加工 （円）	員数	材料費 （円）	工場加工 （円）	現場加工 （円）	員数	材料費 （円）	工場加工 （円）	現場加工 （円）
柱 120×120×3000	1,945/丁	2	3,890	900	300	2	3,890	900	300	4	7,780	7,800	
間柱 120×27×3000	440/丁	6	2,640	540	1,260	6	2,640	540	1,260				
間柱 55×45×3000	340/丁												
貫 90×15×3650	245/丁												
半貫（通気用） 45×15×3650	100/丁												
胴縁（ジョイント用） 40×33×3650	220/丁	6	1,320		1,800								
羽目板本実目透張 120×12×3650	5,000/坪					5.4	27,000		4,950				
羽目板突付（ラスタ地板） 80×10×3650	2,000/坪												
積層壁 75×75×3650 突付	950/丁									34	32,300	12,240	4,080
同上 相欠	950/丁												
同上 雇実	950/丁												
積層壁 120×27×3650 突付	590/丁												
同上 相欠	590/丁												
石膏ボード 12.5t×910×1820	360/枚	10.7	3,850										
化粧石膏ボード 9.5t×910×1820	600/枚												
気密シート張	100/m ²												
透湿シート張	70/m ²												
断熱材グラスウール 50t（材工）	500/m ²												
ビニルクロス貼（材工）	1,500/m ²	17.5			26,250								
窯業サイディング張 12t（材工）	5,000/m ²												
小計			11,700	1,440	29,610		33,530	1,440	6,510		40,080	20,040	4,680
合計			42,750			41,480				64,800			

（注） 材料は杉、特等材。 工場・現場加工費の人工賃は30円/分にて算出

2002年4月現在