

表B 単位壁面（W3600×H2400）の仕上価格

界壁の部位		B 居室・廊下等と外壁											
仕上げの種類		B-1（ビニルクロス）				B-2（板張）				B-3（角ログ積層）			
材料 (mm)	単価 (円)	員数	材料費 (円)	工場加工 (円)	現場加工 (円)	員数	材料費 (円)	工場加工 (円)	現場加工 (円)	員数	材料費 (円)	工場加工 (円)	現場加工 (円)
柱 120×120×3000	1,945/丁	2	3,890	900	300	2	3,890	900	300	4	7,780		
間柱 120×27×3000	440/丁	6	2,640	540	1,260	6	2,640	540	1,260				
間柱 55×45×3000	340/丁												
貫 90×15×3650	245/丁												
半貫（通気用） 45×15×3650	100/丁	8	800		1,200	8	800		1,200				
胴縁（ジョイント用） 40×33×3650	220/丁	3	660		900	3	660		900				
羽目板本実目透張 120×12×3650	5,000/坪					11.5	57,500		10,350				
羽目板突付（ラスタ地板） 80×10×3650	2,000/坪												
積層壁 75×75×3650 突付	950/丁												
同上 相欠	950/丁									36	34,200	17,280	6,480
同上 雇実	950/丁												
積層壁 120×27×3650 突付	590/丁												
同上 相欠	590/丁												
石膏ボード 12.5t×910×1820	360/枚	5.4	1,940		3,240								
化粧石膏ボード 9.5t×910×1820	600/枚												
気密シート張	100/m ²	8.8	880		1,320	8.8	880		1,320				
透湿シート張	70/m ²	8.8	615		790	8.8	615		790				
断熱材グラスウール 50t（材工）	500/m ²	2.7	1,350		1,320	2.7	1,350		1,320				
ビニルクロス貼（材工）	1,500/m ²	8.8			13,200								
窯業サイディング張 12t（材工）	5,000/m ²	8.8			44,000								
小計			12,775	1,440	67,530		68,335	1,440	17,440		41,980	17,280	6,480
合計			81,745			86,915				65,740			

（注） 材料は杉、特等材。 工場・現場加工費の人工賃は30円/分にて算出

2002年4月現在