

表C 単位壁面（W3600×H2400）の仕上価格

| 界壁の部位 | | C 居室・廊下等と押入・物入 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 仕上げの種類 | | C-1（化粧石膏ボード） | | | | C-2（ラス下地板） | | | | C-3（間柱積層） | | | |
| 材料 (mm) | 単価 (円) | 員数 | 材料費 (円) | 工場加工 (円) | 現場加工 (円) | 員数 | 材料費 (円) | 工場加工 (円) | 現場加工 (円) | 員数 | 材料費 (円) | 工場加工 (円) | 現場加工 (円) |
| 柱 120×120×3000 | 1,945/丁 | 2 | 3,890 | 4,200 | 300 | 2 | 3,890 | 4,200 | 300 | 4 | 7,780 | 7,200 | 600 |
| 間柱 120×27×3000 | 440/丁 | | | | | | | | | | | | |
| 間柱 55×45×3000 | 340/丁 | 6 | 2,040 | 540 | 1,260 | 6 | 2,040 | 540 | 1,260 | | | | |
| 貫 90×15×3650 | 245/丁 | 6 | 1,470 | | 1,800 | 6 | 1,470 | | 1,800 | | | | |
| 半貫（通気用） 45×15×3650 | 100/丁 | | | | | | | | | | | | |
| 胴縁(ジョイント用) 40×33×3650 | 220/丁 | 3 | 660 | | 900 | | | | | | | | |
| 羽目板本実目透張 120×12×3650 | 5,000/坪 | | | | | 2.7 | 13,500 | | 2,430 | | | | |
| 羽目板突付(ラス下地板) 80×10×3650 | 2,000/坪 | | | | | 2.7 | 5,400 | | 1,215 | | | | |
| 積層壁 75×75×3650 突付 | 950/丁 | | | | | | | | | | | | |
| 同上 相欠 | 950/丁 | | | | | | | | | | | | |
| 同上 雇実 | 950/丁 | | | | | | | | | | | | |
| 積層壁 120×27×3650 突付 | 590/丁 | | | | | | | | | 24 | 14,160 | 5,040 | 2,400 |
| 同上 相欠 | 590/丁 | | | | | | | | | | | | |
| 石膏ボード 12.5t×910×1820 | 360/枚 | 5.4 | 1,940 | | 3,240 | | | | | | | | |
| 化粧石膏ボード 9.5t×910×1820 | 600/枚 | 5.4 | 3,240 | | 3,240 | | | | | | | | |
| 気密シート張 | 100/m ² | | | | | | | | | | | | |
| 透湿シート張 | 70/m ² | | | | | | | | | | | | |
| 断熱材グラスウール 50t | 500/m ² | | | | | | | | | | | | |
| ビニルクロス貼 (材工) | 1,500/m ² | 8.8 | | | 13,200 | | | | | | | | |
| 窯業サイディング張 12t (材工) | 5,000/m ² | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | | | 13,240 | 4,740 | 23,940 | | 26,300 | 4,740 | 7,005 | | 21,940 | 12,240 | 3,000 |
| 合計 | | | 41,920 | | | | 38,045 | | | | 37,180 | | |

(注) 材料は杉、特等材。 工場・現場加工費の人工賃は30円/分にて算出

2002年4月現在